

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Proposta di Recupero e Arredo Urbano del centro abitato di Pozzo Faceto

COMMITTENTE: Comune di Fasano

Data, 01/06/2013

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 Inf 01.025	Rimozione di cordoni stradali e pavimentazione, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Piazza Esistente Marciapiede esistenti		90,00	1,20		1'500,00 108,00		
	SOMMANO mq					1'608,00	5,10	8'200,80
2 E 02.005a	Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietrame in genere, mattoni pieni o in calcestruzzo, effettuata a mano e con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o ... regola d'arte, . Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite: eseguito con l'uso di piccoli mezzi meccanici Muratura scuola		30,00	0,20	1,20	7,20		
	SOMMANO mc					7,20	78,00	561,60
3 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch, esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1 [mq 1 608.00] Vedi voce n° 2 [mc 7.20]				0,20	321,60 7,20		
	SOMMANO mc					328,80	13,20	4'340,16
4 AN 001.01a	Oneri per il conferimento a discarica di materiale proveniente dalle operazioni di scavo e/o demolizione: demolizione di sedi stradali. Vedi voce n° 3					8'000,00		
	SOMMANO q.le					8'000,00	1,12	8'960,00
5 E 01.002c	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... o nell'ambito del cantiere: - in roccia tenera, calcare o simile, stratificata o compatta, scavabile con benna da roccia Fondazione cordoli nuova piazza		250,00	1,00	0,40	100,00		
	SOMMANO mc					100,00	26,50	2'650,00
6 Inf 02.006.07a	Rimonda del secco con taglio dei rami non vegeti ed eventuali rami deperienti. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. - piante di altezza fino a m 6 Alberi esistenti					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	83,40	3'336,00
7 E 04.0001.00b	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C12/15. Fondazione cordoli					100,00		
	SOMMANO mc					100,00	122,50	12'250,00
8 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto							
	A R I P O R T A R E							40'298,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'298,56
9 AN 011	<p>in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm</p> <p>Armatura cordoli di fondazione (Kg 26,00 ogni mc. di cls.)</p> <p>Armatura rete elettrosaldada piazza</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Kg.</p>					2'600,00 4'000,00 <hr/> 6'600,00	2,20	14'520,00
	<p>Sfilaggio di cavi elettrici di qualunque tipo e sezione, posizionati in cavidotti esistenti, relativi alla linea di illuminazione pubblica esistente; compreso l'onere della raccolta ... er il successivo riutilizzo, e lo smaltimento, compreso altresì l'eventuale trasporto a discarica, di quelli non idonei.</p> <p>Linea elettrica reete di illuminazione pubblica esistente</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00 <hr/> 1,00	4'500,00	4'500,00
10 AN 010b	<p>Realizzazione di pozzetto portapalo, a sezione quadrata delle dimensioni esterne pari a cm 120x100x100, formato da un nucleo costituito da un plinto delle dimensioni esterne di cm ... o di armatura e il getto di completamento del cls. nonché il successivo rinterro con materiale rinveniente dagli scavi.</p> <p>Reti di illuminazione pubblica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					10,00 <hr/> 10,00	630,95	6'309,50
11 EL 04.007g	<p>Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Diametro esterno mm 110.</p> <p>Linea elettrica rete di illuminazione pubblica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		225,00			225,00 <hr/> 225,00	11,76	2'646,00
12 Inf 01.039f	<p>Fornitura e posa in opera di cordoli e pavimnetazione in pietra naturale, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cordoli e pavimentazione piazza</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					3'100,00 <hr/> 3'100,00	47,00	145'700,00
13 AN 009b	<p>Ricollocazione in opera di pali di illuminazione pubblica, precedentemente rimossi e accatastati in cantiere, compreso il nolo a caldo di autocarro con gru , cestello aereo, il pos ... all'interno del pozzetto portapalo o del plinto ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera finita ad opera d'arte.</p> <p>Reti di illuminazione pubblica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					2,00 <hr/> 2,00	227,33	454,66
14 EL 05.027h	<p>Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel t ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 8100 (Hi=900).</p> <p>Reti di illuminazione pubblica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,00 <hr/> 10,00	424,31	4'243,10
15 EL 05.025a	<p>Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (n10%), da fissare sulla sommità'</p>							
	A R I P O R T A R E							218'671,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							221'559,16
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
18 Inf.002.009.0 2.a2	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso a rotoli, comprensivo di: preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietramento, fresatura e rastrellatura), concimazione di fondo, ... organico e rullatura; primo taglio. superfici contigue fino a mq 500 - tappeto a rotoli di Dichondra repens o macroterme Verde Pubblico di nuovo impianto					220,00		
	SOMMANO mq					220,00	23,40	5'148,00
19 Inf.002.002.0 3.e	Messa a dimora di palmizi, cicadacee, zamiacee o similari, a portamento mono o policormico, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, a ... pluvio, primo innaffiamento. Escluso l'ancoraggio con pali tutori. - esemplari con diametro di scavo superiore a cm. 125 Arbusti di nuovo impianto					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	320,00	4'800,00
20 Inf.001.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48?60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero. Paletti					87,00		
	SOMMANO cad					87,00	43,85	3'814,95
21 Inf.003.005	Panchina senza schienale, con struttura e seduta in pietra, lunghezza cm 180, altezza cm 45, predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento nonche adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. Panchine in pietra					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'500,00	6'000,00
22 Inf.003.006.a	Panchina con struttura di sostegno in acciaio e listoni di pino trattato in autoclave sottovuoto con bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm 180, predisposta per l'ancoraggi ... issaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. - senza schienale, senza braccioli, altezza cm 46 Panchine					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	403,30	3'226,40
23 Inf.001.087.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm Parcheggi Stallo Bus	22 1	10,00 25,00			220,00 25,00		
	SOMMANO ml					245,00	0,41	100,45
24 Inf.001.089.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto Strisce pedonali Angolo Via P. Lorusso Strisce pedonali Piazza					20,00 25,00		
	A R I P O R T A R E					45,00		244'648,96

